




# CITTÀ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

SETTORE TERRITORIO


QUALIFICAZIONE CITTÀ PUBBLICA E OPERE STRATEGICHE

PIAZZA GANGANELLI, 1 – 47822 SANTARCANGELO - TEL. 0541 356111 - EMAIL: URP@COMUNE.SANTARCANGELO.RN.IT



OGGETTO:

**RIQUALIFICAZIONE DI VIA TRASVERSALE MARECCHIA (S.P. 49), IN LOCALITÀ SAN MARTINO DEI MULINI, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE  
CUP C41B21000030004**



PROGETTO DI FATTIBILITÀ  
TECNICO-ECONOMICA

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

DIRIGENTE DEL SETTORE DEL TERRITORIO:  
ING. NATASCIA CASADEI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  
GEOM. GILBERTO BUGLI

ELABORATO:  
**QUADRO SINOTTICO DELLE  
CONTRODEDUZIONI ALLE  
OSSERVAZIONI**

ALLEGATO	TAVOLA	DATA	SCALA
	GEN 6-1-A	FEBBRAIO 2022	



PROGETTISTI:  
ARCH. IRENE ESPOSITO  
ARCH. ENRICO GUAITOLI PANINI

COLLABORATORI:  
PAES. GIULIA MAZZALI  
DOTT. ARCH. MICHELA GESSANI  
DOTT. ARCH. ELEONORA VACCARI

CONSULENTI:  
ING. ALEX SAMARITANI

PERCORSO E NOME FILE:  
REVISIONE 01



**CITTÀ' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

**PROVINCIA DI RIMINI**

SETTORE TERRITORIO - Staff Servizi Trasversali

PROGETTO DI FATTIBILITÀ / TECNICA ED ECONOMICA / DEFINITIVO IN INVARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DI VIA TRASVERSALE MARECCHIA (S.P. 49), IN LOCALITÀ SAN MARTINO DEI MULINI, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE" - CUP C41B21000030004"

**QUADRO SINOTTICO DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI**

OSSERVAZIONI PRIVATI					
PROT.	OSSERVAZIONE	DATA DI PRESENTAZIONE	PROPONENTE	AREA OGGETTO DI OSSERVAZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA
1	4458	11/02/2022	RAGGI FRANCESCO PAOLO	FG. 38 P.LLE 1, 3	<p>1) Chiede le ragioni per cui non si è scelta la soluzione A (lungo la SP49);            2) Propone un'alternativa più a monte (lungo le p.lle 9,10, 11,27, 23, 33,26, 28, 31, 501)</p>
<b>COMUNICAZIONI/RICHIESTE ENTI</b>					
PROT.	COMMUNICAZIONE	DATA DI PRESENTAZIONE	PROPONENTE	AREA OGGETTO DI OSSERVAZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA
2	36273 - 1632	27/12/2021 - 19/01/2022	ARPAE APPA Area Est		Parete favorevole con prescrizioni in fase di cantiere (rumorosità, polveri, rifiuti, terre e rocce da scavo) e per l'illuminazione (riduzione inquinamento luminoso).
3	36319	28/12/2021	E-DISTRIBUZIONE		Dichiarare se sono necessarie nuove utenze, modifiche alle forniture esistenti oppure non è previsto aumento della potenza.
4	677	11/01/2022	ADRIGAS	Tratto della Trasversale Marecchia da Via Pallada al Cimitero (+ tratto marciapiede fermata bus)	Sono presenti apparati di trasporto locale, distribuzione e consegna gas metano
					A seguito di sopralluogo e contestuale segnalazione impianti, avvenuto il 10/02/2022, sono state apportate al progetto i necessari correttivi al fine di evitare interferenze con la linea dei gas.
					ELABORATI DI RIFERIMENTO
					Elaborato GEN-4-1-C
					Elaborato GEN-2-1-B
					Elaborati GEN-3-1-B PRO-4-1-B

5	1679	19/01/2022	HERA	Tratto della Trasversale Mareccchia da Via Pallada al Cimitero di San Martino. FOGNATURA: fognatura sul fosso stradale non rientra tra le competenze gestionali di Hera. RIFIUTI: Concordare eventuali spostamenti contenitori	A causa dell'interferenza con la linea del gas e dell'impossibilità dello spostamento di quest'ultimo, la nuova condotta dell'acquedotto non sarà posizionata tra la linea bianca e il cordolo, ma al di sotto della nuova pista ciclabile alla profondità di almeno 1m, rispettando le distanze di 50 cm dalle altre linee.  Elaborati GEN-3-1-B PRO-4-1-B COM-2-1-B
6	2489	27/01/2022	ATERSR	E' sufficiente fare riferimento al parere del gestore Hera che si è espresso il 19/01/2022	• Marciapiede (sezione GG): vista la posizione della condotta del gas non risulta possibile inserire un pozetto con bocca di lupo come richiesto. La proposta è di inserire una canaletta a bordo marciapiede che raccolga l'acqua proveniente dalla strada e che, tramite la naturale pendenza della strada stessa, la convogli in un nuovo pozetto che sarà posto all'incrocio con la via Pallada. Il tratto è breve, circa 44 m ed il pozetto potrebbe essere di dimensioni maggiori rispetto a quelle richieste nel parere (50x50x70). L'acqua verrebbe poi portata al fosso stradale o direttamente alla condotta che porta al canale consortile presente sul lato opposto della SP 49.  • Ciclabile (sezioni HH e II): per non interferire con la condotta del gas esistente, la raccolta dell'acqua superficiale non avverrà più tramite cadiotie poste nelle interruzioni del cordolo: le cadiotie saranno posizionate sulla ciclabile e in parte sono già esistenti.  • Ciclabile: si chiede che lo scavo per la posa del cordolo possa essere di massimo 30 cm, al posto di 50 cm, al fine di ridurre le interferenze con la condotta del gas. In alternativa si potrebbe usare un cordolo prefabbricato posato sul manto in cb e fissato con tirafondi.  • Futuri caviddotti: nelle sezioni GG, HH e II sono ipotizzati i posizionamenti delle predisposizioni per futuri caviddotti.  • Ad esclusione di quanto sopra riportato le prescrizioni circa i pozetti (per caviddotti e tombamento), le cadiotie e i relativi dimensionamenti, e le prescrizioni sui basamenti dei cordoli sono state recepite.  • In fase di cantieri le prescrizioni per l'esecuzione saranno debitamente considerate, nel rispetto della normativa vigente.
7	2998	01/02/2022	PROVINCIA DI RIMINI	AutORIZZAZIONE CON CONDIZIONI (si vedano le prescrizioni per l'esecuzione). Precisano che il tratto di 102 metri con presenza di tombinamento del fosso (Autorizzazione rilasciata a Selva Marta nel 2007) sarà data in gestione al Comune di Santarcangelo di R.  1) km 2+430 lato sinistro 2) km 2+485 la destra (Via Pallada) 3) km 2+575 lato destro (accesso carrabile vivato) 4) km 2+677 lato destro (estremo tombinamento esistente)	E' stato redatto un elaborato progettuale specifico, riportando gli spessori di scavo e le stratigrafie di progetto. E' stato redatto un apposito paragrafo sul tema nella relazione illustrativa.  Elaborati PRO-3-1-B PRO-4-1-B COM-2-1-B
8			SOPRINTENDENZA BB. CC. P.	Richiede di integrare la documentazione specificando nelle sezioni gli spessori delle stratigrafie dell'attività di scavo per poter rilevare le profondità, e di integrare di conseguenza la relazione.	Propone di adeguare la fermata del bus in prossimità del Cimitero per eliminare le barriere architettoniche; in realtà tale fermata ricadrebbe al di fuori dell'area di progetto (nel tratto di pista esistente); si tratterebbe di realizzare un rialzo (solletta di 15 cm) e una rampa.  Elaborati PRO-5-1-A GEN-2-1-B GEN 3-1-B
9			PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA RIMINI	Fermata autobus nei pressi del Cimitero (Fg. 44 P.Illa 529)  Richieste avanzate in sede di CdS 20.01.2022  La richiesta merita di essere accolta, in quanto elimina la barriera architettonica e favorisce la salita sull'autobus. Contestualmente si provvederà all'inserimento di piste tattili.	Elaborati GEN-2-1-B PRO-3-1-B COM-2-1-B