

Quantificazione economica delle opere di arredo e piantumazione del verde delle aree a verde pubblico identificate con i mappali n° 2352 e 720 del Foglio 20 già cedute con la sottoscrizione convenzione urbanistica PUA C3 N°21 al fine dello scomputo delle opere da realizzarsi nel percorso dell'Ex ferrovia.

art.	Elenco voci lavorazioni	Sup.	PZ/N°	lungh.	Largh.	Alt.	u.m.	Quantità	prezz unit	Prezzo Tot.
	INTERVENTO AIUOLA									
1	Fornitura e messa a dimora di essenze arbustive del tipo Laurus Cerasus compreso ogni onere per l'attecchimento e pacciamatura			120,00			cad.	120,00	8,00	960,00
2	Formazione e sistemazione di tappeto erboso. Lavorazione del terreno mediante vangatura e concimazione, semina con distribuzione fine di miscuglio erboso ed eventuale rullatura			6 004,00			Mq.	6 004,00	3,50	21 014,00
3	Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime 1,00x1,00x1,00, di prima grandezza. Acer Campestris			12,00			cad.	12,00	190,00	2 280,00
4	Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime 1,00x1,00x1,00, di prima grandezza. Celtius Australi			10,00			cad.	10,00	180,00	1 800,00
5	Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime 1,00x1,00x1,00, di prima grandezza. Celsis Siliquastrum			24,00			cad.	24,00	175,00	4 200,00
6	Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime 1,00x1,00x1,00, di prima grandezza. Ginkgo Biloba			24,00			cad.	24,00	175,00	4 200,00
7	Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime 1,00x1,00x1,00, di prima grandezza. Cupressus Sempervirens			14,00			cad.	14,00	120,00	1 680,00
8	Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime 1,00x1,00x1,00, di prima grandezza. Quercus Ilex			5,00			cad.	5,00	210,00	1 050,00
9	Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime 1,00x1,00x1,00, di prima grandezza. Quercus Irobur			4,00			cad.	4,00	190,00	760,00
10	Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime 1,00x1,00x1,00, di prima grandezza. Mahonia cespuoglio			35,00			cad.	35,00	24,00	840,00
11	Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime 1,00x1,00x1,00, di prima grandezza.Laurus cespuoglio			35,00			cad.	35,00	10,00	350,00
12	Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime 1,00x1,00x1,00, di prima grandezza.Spirea cespuoglio			40,00			cad.	40,00	22,00	880,00
13	Fornitura e posa in opera di panchine in legno			40,00			cad.	40,00	290,00	11 600,00
14	Fornitura e posa in opera di tavoli in legno			6,00			cad.	6,00	480,00	2 880,00
15	Fornitura e posa in opera di cestoni porta rifiuti			15,00			cad.	15,00	280,00	4 200,00
16	Fornitura e posa in opera di gioco per bimbi			1,00			cad.	1,00	3 950,00	3 950,00

Computo arredo e piantumazione verde pubblico cedute

17	<input type="text"/>				
	Fornitura e posa in opera di gioco formato altalena	1,00	cad. <input type="text" value="1,00"/>	<u>1 350,00</u>	<u>1 350,00</u>
18	<input type="text"/>				
	Fornitura e posa in opera di gioco formato da molla	4,00	cad. <input type="text" value="4,00"/>	<u>450,00</u>	<u>1 800,00</u>
19	<input type="text"/>				
	Formazione di illuminazione area verde	1,00	cad. <input type="text" value="1,00"/>	<u>10 500,00</u>	<u>10 500,00</u>
TOTALE IMPORTI				IVA ESCLUSA	76 294,00